

# 曲靖市生态环境局沾益分局文件

曲沾环审〔2022〕52号

---

## 曲靖市生态环境局沾益分局关于曲靖市沾益 清水沟石材有限公司 80 万吨/年普通建筑 材料用石灰岩矿技改项目环境影响 报告表的批复

曲靖市沾益清水沟石材有限公司：

你公司报请我分局审批《曲靖市沾益清水沟石材有限公司 80 万吨/年普通建筑材料用石灰岩矿技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的申请收悉，该《报告表》由云南联创环境工程有限公司编制，并通过了我分局组织的专家技术审查。经研究，批复如下：

一、项目位于龙华街道清水沟村，于2022年2月26日取得投资

项目备案证，项目代码：2203-530303-04-02-118551。本项目将现有生产线进行技术改造，同时新增生产设施，建成后生产规模为年开采加工建筑石料80万t。项目总投资3800万元，环保投资348.03万元。

二、项目在建设及营运过程中，必须严格按照《报告表》要求，认真落实各项污染防治对策措施，确保各项污染物达标排放，并做好以下工作：

（一）加强施工现场管理。沙石等原料用篷布遮盖，施工粉尘采取洒水降尘等措施降低对周围环境的影响；施工废水收集沉淀处理后综合利用，禁止外排；施工垃圾及时运至指定地点，禁止乱堆乱放；合理安排施工时间，减少施工期噪声对周围环境的影响。

（二）严格落实水环境保护措施。合理设置截排水沟及初期雨水沉淀池，项目采场外围新建截水沟，露天采区、工业场地、排土场及道路的初期雨水进入雨水收集池沉淀处理后回用于矿山降尘用水，不外排；厂区出入口设置车轮冲洗池，车轮冲洗废水循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后定期清掏为项目周边旱地农肥，禁止外排。

（三）加强大气污染防治。采场采用湿法作业及自带收尘设施的钻机、雾炮机喷雾等抑尘；爆破、铲装采用洒水降尘、雾炮机喷雾等抑尘；破碎、筛分、打砂等生产设备均设置在密闭的大棚内，棚顶四周设置喷淋设施；一破二破出料口，制砂机出

料口以及振动筛上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过1套布袋除尘器处理满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值后通过15m高排气筒排放；皮带运输采用封闭廊道运输；生产车间内的无组织粉尘采用车间密闭、自然沉降、喷雾等措施降尘；粉状物料堆棚采用密闭大棚、并设置喷雾设施降尘，不需进棚物料堆场采取篷布遮盖、洒水降尘及控制堆放高度等措施，减小无组织粉尘排放；运输车辆加盖篷布，硬化路面并定期洒水降尘，降低运输扬尘对周围环境的影响；回填区采取洒水降尘，并及时种植树木、草坪等恢复生态。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。剥离的表土、雨水沉淀池和车轮清洗池底泥定期清掏后用于采空区回填；布袋除尘器收集的除尘灰渣暂存在粉料堆棚内作为产品外售；产生的废布袋由生产厂家进行更换和回收；废机油经专用容器收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，做好相关台账管理记录；生活垃圾集中收集后由环卫部门处理，禁止生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对产噪较大设备采取基础减震、厂房隔声、加强维护、定期检修等措施，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（六）落实陆生生态保护和恢复措施。严格控制项目开采范围，减少对地表植被的扰动；加强施工人员和管理人员生态环境

保护宣传教育，提高企业职工保护野生动物的意识，严禁捕猎野生动物。

（七）严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，严防突发环境事件发生。建立健全环保管理制度，落实环保管理人员。

三、根据相关法律法规，项目建成后及时自主组织建设项目竣工环境保护验收，项目验收合格后验收材料报我分局存档备查。

四、严格按照《排污许可管理条例》的相关规定，及时申请办理排污许可相关手续。

五、若项目性质、规模、地点、生产工艺及污染防治措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目取得环境影响评价文件批复超过五年方决定开工建设，应报我局重新审核。

六、项目在建设及运营过程中，由曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队负责该项目的环境保护“三同时”现场检查及监督管理。

曲靖市生态环境局沾益分局

2022年9月21日

---

发：局属污防科 市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队

---

曲靖市生态环境局沾益分局办公室

2022年9月21日印

---