

附件：

曲靖市沾益区 2025 年度第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助
资金农村供水保障项目规划表

项目名称	项目概要及建设主要内容	项目概算总投资（万元）			项目受益						备注
		小计	财政衔接 资金	其他 资金	行政 村数	自然 村数	农户 数	人口数	监测对象		
			省级资金						户	人	
农村供水保障项目小计		77.41	70.00	7.41	6.00	16.00	900.00	3748.00	20.00	112.00	

盘江镇谭家营大、小白珠龙潭应急供水工程	新建村内管网及入户配套，其中村内管网建设内容包括 PE 管 DN63-1.6Mpa，485m；DN50-1.6Mpa，390m；DN40-1.6Mpa，1400m；DN32-1.6Mpa，850m；入户配套建设内容包含入户 PE 管 DN20-1.6Mpa，3800m，安装计量设施 101 套解决谭家营小白珠龙潭、朱家共 101 户 462 人饮水困难问题。	29.55	25.00	4.55	1.00	2.00	101.00	462.00	/	/	
德泽乡炭山、左水冲村委会供水管网修复工程	更换 DN65 涂塑钢管 36 米、更换 DN40 涂塑钢管 440 米、更换 DN32 涂塑钢管 380 米、更换 DN20 涂塑钢管 410 米、更换 DN15 涂塑钢管 1500 米，维修多处漏水点，拆除重安部分安装不合理管道。	9.21	8.00	1.21	2.00	7.00	287.00	1165.00	12.00	91.00	
菱角乡赤章村委会蛤蟆洞村抗旱应急工程	新建 DN75PE 管 300 米，DN50PE 管 5000 米，DN32PE 管 4000 米，DN25PE 管 5500 米。	21.14	20.00	1.14	1.00	2.00	220.00	970.00	8.00	21.00	
播乐乡罗木村委会胡葱地村管网改造工程	后奴革水池到胡葱地村新安装 DN90PE100-1.6MPa-2000 米供水管网	11.31	11.00	0.31	1.00	1.00	67.00	215.00	/	/	

大坡乡德威 村委会黄龙 洞及易地搬 迁点水管 网延伸改造 工程	延伸连接集镇管网，安装 980 米 DN63PE100-2.0MPa；安装 500 米 DN50PE100-2.0MPa；安装 650 米 DN32PE100-2.0MPa。	6.20	6.00	0.20	1.00	4.00	225.00	936.00	/	/	
--	--	------	------	------	------	------	--------	--------	---	---	--

曲靖市沾益区水务局

2025年1月3日印