

附件：

2025 年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目规划表

序号	乡镇 (街道)	项目名称	项目 类型	项目概要及建设主要内容	中央财政衔接 资金（万元）
1	德泽乡	德泽乡德泽村委会二组、三组、六组农村污水处理项目	基础设施 建设	二组采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网1200m,其中 DN300 双壁波纹管 1200m,砌筑检查井(重型沉井φ600) 13 座；项目覆盖 195 户。	104
2				三组采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网2300m,其中 DN300 双壁波纹管 1600m,砌筑检查井(重型沉井φ600) 30 座，DN400 双壁波纹管 700m，砌筑检查井（重型沉井φ700）8 座；项目覆盖 223 户。	
3				六组采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网1500m,其中 DN400 双壁波纹管 1200m,砌筑检查井(重型沉井φ700) 2 座；DN300 双壁波纹管 300m，砌筑检查井（重型沉井φ600）5 座；项目覆盖 125 户。	

序号	乡镇 (街道)	项目名称	项目 类型	项目概要及建设主要内容	中央财政衔接 资金（万元）
4	播乐乡	播乐乡沙高村委会秧田冲和沙地河村农村污水处理项目	基础设施建设	秧田冲村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 2.5 千米，其中 200mm 口径管网 1000 米，110mm 口径管网 1500 米；建设三格化粪池 150 方，其中砖砌式 150 方。项目覆盖 104 户。	48
5				沙地河村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 2.6 千米，其中 200mm 口径管网 1000 米，110mm 口径管网 1600 米；建设三格化粪池 150 方，其中砖砌式 150 方。项目覆盖 127 户。	
6	盘江镇	盘江镇荣兴村委会荣兴村、大兴村委会大兴村下村和小石山村农村污水处理项目	基础设施建设	荣兴村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 5.8km，其中 300mm 口径管网 3200 米，100mm 口径管网 2600 米；建设三格化粪池 135 方，其中装配式 135 方。项目覆盖 345 户。	101
7				大兴村下村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 2.75 千米，其中 300mm 口径管网 650 米，100mm 口径管网 2100 米；建设三格化粪池 40 方，其中装配式 40 方。项目覆盖 79 户。	
8				小石山村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 0.1 千米，其中 70mm 口径管网 100 米；建设三格化粪池 10 方，其中装配式 10 方。项目覆盖 15 户。	

序号	乡镇 (街道)	项目名称	项目 类型	项目概要及建设主要内容	中央财政衔接 资金（万元）
9	菱角乡	菱角乡菱角村委会小石桥和中村农村污水处理项目	基础设施建设	小石桥采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，铺设 DN300 双壁波纹管 960m, DN160pvc 支管 420m; 铺设 DN75pvc 支管 1000m; 新建三格化粪池 140m ³ ; 新建 φ800 重型沉井 10 套; 原有水沟沟底破除、人工开挖土石方、人工清除、余土外运，以及沟底和沟壁混凝土恢复、回填 960m; 农户门口钢筋混凝土盖板破除、废渣清除外运及钢筋混凝土盖板恢复（盖板厚 20cm）145m; 水泥路切割开挖回填浇灌 68m，项目覆盖 249 户。	69
10				中村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，铺设 DN300 双壁波纹管 502.5m, DN160pvc 支管 300m; 铺设 DN75pvc 支管 500m; 新建三格化粪池 40m ³ ; 新建 φ800 重型沉井 10 套; 原有水沟沟底破除、人工开挖土石方、人工清除、余土外运，以及沟底和沟壁混凝土恢复、回填 502.5m; 农户门口钢筋混凝土盖板破除、废渣清除外运及钢筋混凝土盖板恢复（盖板厚 20cm）140m; 水泥路切割开挖回填浇灌 30m，项目覆盖 87 户。	
11	花山街道	花山街道施家屯社区施家屯村农村污水处理项目	基础设施建设	施家屯社区施家屯村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网约 8.945 千米, 其中 DN300 口径管网约 1445 米, DN200 口径管网约 3300 米, DN110 口径管网约 4200 米; 建设三格化粪池 150 方，其中砌砖式 150 方。项目覆盖 584 户。	120

序号	乡镇 (街道)	项目名称	项目 类型	项目概要及建设主要内容	中央财政衔接 资金（万元）
12	大坡乡	大坡乡章溪村委会新楼房村、天生桥村委会牛街子村、大坡村委会中屯村、耕德村委会孙家村农村污水治理项目	基础设施建设	新楼房村采用“管网+三格化粪池”开展农村生活污水治理，清理沟渠 500 米，沟渠硬化三面光 430 米，DN50 管 1280 米，建设三格化粪池 58 方，其中 8 方的三格化粪池 1 个，50 方的分散处理设施。项目覆盖 64 户。	93
13				牛街子村采用“管网+三格化粪池”开展农村生活污水治理，清理沟渠 1500 米，沟渠硬化三面光 1500 米，DN50 管 1600 米，建设三格化粪池总量 78 方，其中 8 方的三格化粪池 4 个，分散式处理 46 方。项目覆盖 80 户。	
14				中屯村采用“管网+三格化粪池”开展农村生活污水治理，清理沟渠 160 米，沟渠硬化三面光 160 米，DN50 管 5250 米，建设三格化粪池 436 方。项目覆盖 210 户。	
15				孙家村采用“管网+三格”开展农村生活污水治理。建设 30 方三格化粪池 1 个，分散式三格 40 个，清理沟渠 150 米，沟渠硬化三面光 150 米。DN110 管 1000 米，DN50 管 500 米，DN30 管 300 米。项目覆盖 96 户。	
16	西平街道	西平街道九龙社区天生坝上村和龙山村农村污水治理项目	基础设施建设	天生坝上村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 1460 米，其中建设 DN200 管网 610 米，DN75PVC 管 850 米；建设三格化粪池 50 方，其中砌砖式 50 方。项目覆盖 82 户。	25
17				龙山村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 830 米，其中建设 DN200 管 380m，75PVC 管 450 米；建设三格化粪池 50 方，其中砌砖式 50 方。项目覆盖 42 户。	

序号	乡镇 (街道)	项目名称	项目 类型	项目概要及建设主要内容	中央财政衔接 资金（万元）
18	白水镇	白水镇下坡村委会下坡大村、勺达村委会打板箐村、中心村委会双龙村农村污水处理项目	基础设施建设	下坡大村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 8.3 千米，其中 200#主管 300 米，110#主管 5000 米，75#主管 3000 米；建设三格化粪池 235 方，其中砌砖式 235 方。项目覆盖 352 户。	131
19				打板箐村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 4.1 千米，其中 200#主管 1300 米，110#主管 1100 米，75#主管 1700 米；建设三格化粪池 155 方，其中砌砖式 155 方。项目覆盖 146 户。	
20				双龙村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 2.7 千米，其中 200#主管 900 米，110#主管 500 米，75#主管 1300 米；建设三格化粪池 175 方，其中砌砖式 175 方。项目覆盖 139 户。	
21	龙华街道	龙华街道清河社区红瓦房村二期和新龙社区金角寺农村污水治理项目	基础设施建设	红瓦房居民小组（农村生活污水治理二期）采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 2.1 千米，其中 200mm 口径管网 1100 米，110mm 口径管网 800 米，90mm 口径管网 200 米；建设三格化粪池 20 方，其中装配式 20 方。项目覆盖 117 户。	38
22				金角寺居民小组采用管网+市政污水处理厂开展农村生活污水治理，建设污水管网 2 千米，其中 160mm 口径管网 800 米，75mm 口径管网 500 米，110mm 口径管网 700 米，接入市政管网。项目覆盖 67 户。	

序号	乡镇 (街道)	项目名称	项目 类型	项目概要及建设主要内容	中央财政衔接 资金（万元）
23	金龙街道	金龙街道桃园社区桃园大村1组、2组、3组、4组、15组，轩家社区邓家嘴子村和倪家嘴子农村污水治理项目	基础设施建设	桃园大村1组、2组、3组、4组、15组采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理,建设污水管网7.3千米,其中upvcDN110管3300米, DN200波纹管2200米, DN300波纹管1800米; 建设三格化粪池320方, 其中砌砖式156方, 装配式164方。项目覆盖504户。	149
24				邓家嘴子村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理,建设污水管网3011米, 其中upvcDN110管1400米, DN160PE管534米, DN300波纹管1077米; 建设三格化粪池54方, 其中装配式54方。项目覆盖148户。	
25				倪家嘴子村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理,建设污水管网1766米,其中DN300波纹管600m,DN160PE管562m,DN110PE管380m, DN75PE管224m; 建设三格化粪池42方, 其中装配式42方。项目覆盖74户。	

序号	乡镇 (街道)	项目名称	项目 类型	项目概要及建设主要内容	中央财政衔接 资金（万元）
26	炎方乡	炎方乡青山村委会厦卡村、五拐村委会田基沟村、母官村委会母官村、磨脚村委会磨脚第三村民小组农村污水处理项目	基础设施 建设	青山厦卡村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 1320 千米，其中 200mm 口径管网 600 米，110mm 口径管网 720 米；建设三格化粪池 100 方。项目覆盖 44 户。	122
27				田基沟村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 1460 千米，其中 200mm 口径管网 380 米，110mm 口径管网 1080 米；建设三格化粪池 70 方。项目覆盖 38 户。	
28				母官村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 7.5 千米，其中 300mm 口径管网 1200 米，200mm 口径管网 1600 米，160mm 口径管网 2600 米，110mm 口径管网 2100 米；建设三格化粪池 130 方。项目覆盖 342 户。	
29				磨脚村采用管网+三格化粪池开展农村生活污水治理，建设污水管网 5.4 千米，其中 300mm 口径管网 1800 米，200mm 口径管网 2000 米，110mm 口径管网 1600 米；建设三格化粪池 65 方。项目覆盖 168 户。	