

曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司
恒源石料场石灰岩矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案
(公示稿)

曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司

2021年12月07日

第一部分方案编制背景

一、任务的由来

曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司恒源石料场石灰岩矿属沾益区自然资源局公开挂牌出让的新立矿山，矿区面积0.0929km²，由8个拐点圈定，开采深度由2220m至2140m标高，规划开采规模48万t/a，该采矿权由曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司取得。矿区范围周边无采矿权设置，不存在矿权重叠和边界纠纷。

根据国土资源部门的相关规定，为矿山企业办理采矿许可证及其它相关事宜、完善矿山备案技术资料，为国土资源部门对矿山企业进行规范管理和监督，同时为了矿山开采能正常运行，降低矿山地质灾害风险，保护矿山地质环境，减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏，保护人民生命和财产安全，促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展。根据云南省国土资源厅下发的《云南省国土资源厅关于矿山地质环境保护与恢复治理方案和土地复垦方案合并编制统一评审备案等有关事项的通知》（云国土资〔2014〕94号）相关文件，受沾益区恒源石料有限责任公司委托，云南垠拓勘察设计有限公司承担了《曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司恒源石料场石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制工作。

二、编制目的

编制本方案的目的是在调查、核实、评价本矿山现状地质环境条件基础上，结合矿山资源储量核实报告和矿产资源开发利用方案，预测矿业活动可能引发的矿山地质环境问题，并提出相应的环境保护、恢复方案及综合治理措施，为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据，以期同时实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

贯彻落实“谁损毁、谁复垦”的原则，明确矿山开发单位土地复垦的目标、任务、措施和实施计划等，为土地复垦工程实施、土地复垦管理、监督检查、验收以及土地复垦费用的征收提供依据，确保土地复垦落到实处；预测矿山在建设及生产期间土地损毁的类型，以及各类土地的损毁范围和损毁程度，量算并统计各类被损毁土地的面积；根据调查和预测结果，分别统计各类被损毁土地面积，确定各类被损毁土地的应复垦面积和应复垦土地的总面积，并根据各类土地的损毁时序、损毁类型和损毁程度，合理确定填挖范围，复垦计划和复垦方向等，使土地复垦有科学规划和技术保证；提出方案实施的保证措施，为建设单位、施工单位开展相应的土地复垦工作提供技术依据，将土地复垦方案列入企业生产的总体安排和年度

计划，按方案有计划、有组织的实施；落实法律规定的矿山生产企业所应承担的土地复垦范围和责任。切实把土地复垦工作纳入工程范围，加强组织领导，指定专人负责，强化监管力度，抓紧抓好本项目土地复垦工作，实现合理用地、保护耕地、防止水土流失、恢复生态环境及保护生物多样性的目标；为项目土地复垦的实施管理、监督检查、验收、交纳履约保证金或复垦费提供依据。

第二部分矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

项 目 概 况	矿山名称		曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司恒源石料场		
	矿山企业名		曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司		
	矿山类型		<input type="checkbox"/> 申请 <input checked="" type="checkbox"/> 新立 变更 <input type="checkbox"/>		
	法人代表		郝平	联系电话	15288011555
	企业性质		有限责任公司	项目性质	
	矿区面积及开采标高		矿区面积 0.0929km ² ，开采标高 2220m~2140m		
	生产能力		露天：48 万吨/年		
	采矿证号（划定矿区范围）		C5303282009067130023753	评估区面积	2.648km ²
	项目位置图		G48G053032		
	矿山生产服务年限		14 年（2021 年 11 月-2035 年 11 月）	方案适用年限	5 年 2021 年 11 月~2026 年 11 月
编制单位名称		云南垠拓勘察设计有限公司			
矿 山 地 质 环 境 影 响	地 质 环 境 影 响 评 估 级 别	评估区程度	<input checked="" type="checkbox"/> 重点防治区 <input type="checkbox"/> 次重点防治区 <input type="checkbox"/> 一般防治区		
		地质环境条件	<input type="checkbox"/> 复杂 <input checked="" type="checkbox"/> 较复杂 <input type="checkbox"/> 简单		
		生产规模	<input type="checkbox"/> 复杂 <input checked="" type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 简单		
		<input type="checkbox"/> 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级			

地质 环境 影响 评估 级别	矿山地 质灾害 现状分 析与预 测	<p>现状分析：本矿山设计规模为小型矿山，目前处于采矿阶段。经野外实地调查，现状地质灾害较发育，主要分布有3个潜在不稳定斜坡（BW1、BW2、BW3），BW1现状处于稳定状态，危险性及危害性中等；BW2现状稳定性较好，危险性及危害性小~中等；BW3现状处于稳定状态，危险性及危害性中等，均未采取相应的拦挡、防护措施。</p> <p>预测评估：在未来开采或削坡过程中将形成多个人工边坡，若不按设计开采、开采方法不当等，引发边坡失稳，形成滑坡、垮塌、崩塌及掉块等地质灾害可能性中等~较大，危险性中等，危害性中等；设计排土场引发滑坡、泥石流的可能性可能性小，危险性小，危害性小；未来采矿活动中，加剧、诱发或遭受的地质灾害主要为开采境界范围内的潜在不稳定边坡，引发边坡失稳，形成滑坡、垮塌、掉块及崩塌等地质灾害可能性中等~较大，危险性及危害性中等；办公生活住宿区等辅助设施遭受岩溶塌陷及冲沟等地质灾害的可能性小，危险性中等，危害性中等，但乡村公路及办公区在采场爆破影响半径范围</p>
	矿区含 水层破 坏现状 分析与 预测	<p>现状现状分析：现状采矿活动位于最低侵蚀基准面以上，采矿活动仅限于局部开挖，对地表水体影响较轻，对含水层扰动小，对周边村庄生产生活用水影响较轻，现状下矿山活动对评估区内含水层的影响较轻。</p> <p>预测评估：矿区内无大的地表水体，地下水以大气降水补给为主，汇水面积小，采区位于最低侵蚀基准面以上。未来矿山采矿活动不会造成矿区及周边地表水体流失；未来矿山露天采空区最大面积将达8.6768公顷，最终采深约80m；矿山最低开采标高为2140m，位于最低侵蚀基准面2130m以上，据现场调查，矿区含水层位为二叠系下统茅口组（P_{1m}），类型为溶蚀裂隙水，矿区及周围主要含水层水位下降幅度小；地表水体未漏失，同时矿石不含有毒有害物质，矿山生产生活产生的废水均统一收集综合利用，不外排。矿山后期未影响到矿区及周围生产生活用水。</p>

		<p>矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测</p>	<p>现状分析：评估区地貌属构造剥蚀、溶蚀低中山地貌，山脉走向为北西～南东向，矿区位于山体斜坡及隆起部位；矿区内及周围无名胜古迹、不属自然保护区及不涉及各类保护区；矿区范围内无村庄分布，但评估区西部分布一条乡村公路。</p> <p>本矿山开采方式为露天开采，现状下矿区范围有1处采空区。其采剥区面积约3.4022hm²，采剥区位于矿区南部，近南—北向呈扇形展布，为注销采矿权（曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司恒源石料场）开采所致，根据实测地形图，原开采最高开采标高2228m，最低开采标高2180m，最大采深48m，辅助设施及工业设施现状下压占面积1.8900hm²，现状总共损毁面积为5.2922hm²。采矿活动中山体大规模的岩土体剥离，损毁了林地、破坏了植被，改变了地形，破坏了地形地貌景观，破坏了当地环境。工业设施及辅助设施建设挖损及占压土地，损毁了林地，破坏了植被，改变了地形，破坏了地形地貌景观，破坏了当地环境。对照《规范》附录E，矿山开采及矿山工程建设对地形地貌景观的破坏和影响程度为较严重。</p> <p>预测评估：矿山原有设施继续利用；根据《开发利用方案》，矿山拟挖损毁土地面积为5.2240hm²，辅助设施拟压占1.8900hm²。开采结束最终形成露天采空区面积约为8.6768hm²，矿区设施及辅助设施占地面积为1.8900hm²。采空区底部平台标高2140m，外缘最高标高2213m，最大采深约73m。矿山后期对矿石剥离时对植被进行破坏，改变了地形地貌，矿业活动对地形地貌景观的影响和破坏较严重。</p>
		<p>矿区水土环境污染现状分析与预测</p>	<p>现状分析：本矿山开采矿层为石灰岩，根据岩石所含化学成份，无有毒有害成分，对当地环境影响轻微。矿山采矿作业中，以炮采为主，挖掘机、装载机、运输车辆为主要作业动力，产生的污染物较少。</p> <p>预测评估：据《矿山开发利用方案》项目营运期劳动定员约38人，根据《云南省用水定额》（2019版 经云水发〔2019〕122号发布）中相关标准并结合当地的实际情况，按每人每天用水100L，生活用水量为3.8m³/d、1140m³/a，产污系数按80%计算，生活污水产生量为3.04m³/d、912m³/a（按照年工作日300d计算）。项目生活污水进行收集，直接用于办公区及矿山公路的洒水降尘和植物绿化，不外排；原项目生活区设置有一座水冲厕所，水冲厕所产生废水进入化粪池然后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。未影响到矿区及周围生产生活用水。</p>

	村庄及重要设施影响评估	评估区范围无重要设施，但评估区范围内分布一条乡村道路
	矿山地质环境影响综合评估	矿山建设总体适宜性为基本适宜。
矿区土地损毁预测与评估	土地损毁的环节与时序	<p>首先为基建期办公生活住宿区、材料房、工业场地(破碎站堆料场)、矿山公路及设计排土场、开拓公路等矿山辅助设施建设造成的压占损毁。其次在生产过程中废石、土排放造成的压占损毁；采空区范围矿石开采剥离采矿造成的挖损损毁。</p> <p>曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司恒源石料场石灰岩矿对土地的损毁时序同项目建设和生产进度一致。</p> <p>压占损毁时序：基建期办公生活住宿区、材料房、工业场地(破碎站堆料场)、矿山公路及设计排土场、开拓公路等矿山辅助设施建设过程中场地平整→构筑物修建形成的压占损毁。在排土场区域，矿石开采中废土、废石堆放对土地形成的压占损毁。</p>
	已损毁各类土地现状	<p>矿山已损毁土地类型乔木林地、旱地、采矿用地及裸岩石砾地，其中采矿挖损地类及面积分别为：乔木林地 0.1243hm²、裸岩石砾地 2.5625hm²及采矿用地 0.7153 hm²；其中辅助设施及采矿设施压占地类及面积分布为采矿用地 0.6826hm²、旱地 0.4496hm²及裸岩石砾地 0.7579hm²。已损毁总面积 5.2922hm²。</p>

	拟损毁土地预测与评估	拟开采露天采区挖损损毁土地面积 5.2935hm ² ，损毁地类分别为乔木林地、裸岩石砾地及采矿用地，其面积分别为 1.1514hm ² 、3.5238hm ² 及 0.6183hm ² ；工业辅助设施（设计加工堆料区及设计高位水池）共损毁地类为乔木林地、裸岩石砾地，其面积分别为 0.0090hm ² 、0.3441hm ² ；露天采区及工业设施及辅助设施均未损毁基本农田；				
复垦区土地利用现状	一级地类	二级地类	小计	已损毁	拟损毁	已占用
	03 林地	0301 乔木林地	1.2847	0.1243	1.1604	-
	01 耕地	0103 旱地	0.4496	0.4496	-	-
	11 采矿用地	1103 采矿用地	2.0162	1.3979	0.6183	-
	12 其他土地	1207 裸岩石砾地	7.1883	3.3204	3.8679	-
	合计			10.9388	5.2922	5.6466

复责任范围内土地损毁及占用面积	类型		面积（公顷）		
			小计	已损毁或占用	拟损毁或占用
	损毁	挖损	8.6956	3.4021	5.2935
		压占	2.2432	1.8901	0.3531
		小计	10.9388	5.2922	5.6466
	占用				
合计		10.9388	5.2922	5.6466	
土地复垦面积	一级地类	二级地类	面积（公顷）		
			已复垦	拟复垦	
		旱地	-	7.1279	
	林地	有林地		3.8019	
	合计			10.9298	
	土地复垦率		复垦面积	比例（%）	
		10.9298	99.92		

矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算				
治理对象	主要实物工作量	单位	数量	实施阶段
防护工程	防护网(原采空区)	m	1344	近期 2021.11~ 2026.11
	立柱	颗	538	
警示工程	警示牌制作并安装	个	11	
配套工程(排水沟+截洪沟)	石方工程	(m ³)	490.95	
	M7.5浆砌量	(m ³)	392.76	
	M10抹面量	(m ³)	981.9	
布置监测点及管护	布置监测点	个	8	
投资估算	方案编制年限总费用概算(万元)	31.5264		万元

复垦工作计划及保障措施和费用预存	工作计划	<p>本方案对项目区分三个阶段进行复垦，第一阶段为近期5年（2021年11月~2026年11月），第二阶段为开采期间（2026年11月~2035年11月），第三阶段为开采结束后3年（2035年11月~2038年11月）。</p> <p>（1）第一阶段为近期5年（2021年11月~2026年11月），准备动态总投资32.8870万元（其中静态投资29.8012万元，价差预备费3.0858万元）。</p> <p>本矿属新立的矿山，工业场地（破碎站堆料场）、办公生活住宿区、材料房等矿山辅助设施及场地均在利用中。因此近5年内无复垦区域，只能进行复垦前期准备工作，并交存工程监理费、业主管理费及基本预备费。</p> <p>（2）第二阶段为开采期间（2026年11月~2035年11月），准备动态总投资30.1588万元（其中静态投资23.6353万元，价差预备费6.5235万元）。</p> <p>1）同时矿山采用自上而下水平分层开采，矿山开采下一级台阶时可对上一级台阶进行恢复治理。</p> <p>2）露天采场底部平台旱地复垦工程；</p>
------------------	------	---

	<p>3) 露天采场台阶植被恢复区域及露天采场平台旱地复垦区域进行监测和管护工程;</p> <p>(3) 第三阶段为开采结束后3年(2035年11月~2038年11月),动态总投资18.5353万元(其中静态投资13.3596万元,价差预备费5.1757万元)。需实施并完成:</p> <p>1) 对工业场地(破碎站堆料场)、办公生活住宿区建筑物拆除工程、清理工程,土壤重构工程,植被恢复工程;</p> <p>2) 材料房及设计加工堆料区植被恢复工程;</p> <p>3) 复垦区域的监测和管护工程;露天采场边坡监测工程;交存竣工验收费。</p>
保障 措施	<p>1、组织保障</p> <p>矿区土地复垦方案采取项目实施单位治理的方式,由复垦义务人自行复垦,应严格按照有关规定及项目设计和相关标准开展各项工作,不得随意变更和调整。矿山企业应健全工程项目的土地复垦组织领导体系,成立土地复垦项目领导小组,负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作,自觉地接受并配合地方土地行政主管部门对土地复垦实施情况进行监督和管理,使复垦方案落到实处,保证该方案的顺利实施并发挥积极作用。</p> <p>2、技术保障</p> <p>方案编制的过程中广泛吸取了各地先进复垦经验,结合矿区的实际情况,在植物物种的选择、种植管护技术等多方面提出适合当地实际情况的方案措施,为本项目复垦方案的实施奠定了技术基础。本项目土地复垦方法经济、合理、可行,达到合理高效利用土地的标准。</p> <p>3、资金保障</p> <p>本复垦项目动态总投资81.5811万元(其中静态投资66.7962万元,价差预备费14.7850万元),全部投资由沾益区恒源石料有限责任公司承担。土地复垦资金从沾益区恒源石料有限责任公司生产项目中逐年提取,并确保复垦资金落到实处,提取的复垦费主要用于矿山土地复垦。要依照“复垦义务人所有,自然资源主管部门监管、专户存储、专款专用”的原则管理、监督。</p> <p>4、监管保障</p> <p>在项目实施过程中,各有关单位要加强资金使用管理,硬化估算约束。对资金要单独设账,封闭运行,严格执行专款专用、专项管理、单独核算规定,任何单位和个人不得超支出范围和标准开支,更不得截留和挪用项目资金,要保证将土地复垦资金真正用到土地复垦工程上。</p> <p>本恢复治理方案编制年限为17a。方案适用期5a,至矿山闭坑,矿山地质环境保护和恢复治理总投资为31.5264万元(其中,工程措施费13.1290万元,临时措施费0.3282</p>

万元，监测费 12.98 万元，独立费用 3.3047 万元，预备费 1.7845 万元)，近期（5 年）总投为 20.7939 万元（其中工程措施费 13.1290 万元，临时措施费 0.3282 万元，监测费 3.98 万元，独立费用 2.1797 万元，预备费 1.1770 万元）。首期预存基金费用为 15.6336 万元。

矿山地质环境治理恢复工程及年度计提基金计划表

阶段	年度	治理工程	提取数额 (万元)	缴存额(万 元)
第 1 阶段	第 1 年度	原采区外缘防护网、警示牌	3.2066	15.6336
		截洪沟、排水沟	9.9224	
		监测周边地质灾害情况	0.86	
	第 2 年度	设置防护网及监测周边地质灾害情况	0.86	1.0221
	第 3 年度	设置防护网及监测周边地质灾害情况	0.86	1.0221
	第 4 年度	设置防护网及监测周边地质灾害情况	0.86	1.0221
第 2~3 阶段	第 5 年度	设置防护网及监测周边地质灾害情况	0.86	1.0221
	第 6 年度 -第 14 年度	设置防护网及监测周边地质灾害情况	10.5733	11.8044
第 3 阶段	第 15 年度	设置防护网及监测周边地质灾害情况	1.1747	
	第 16 年度	设置防护网及监测周边地质灾害情况	1.1747	
	第 17 年度	设置防护网及监测周边地质灾害情况	1.1747	
合计	-		31.5264	31.5264

费用
预存
计划

本复垦项目动态总投资 81.5811 万元（其中静态投资 66.7962 万元，价差预备费 14.7850 万元），亩均静态投资 4074 元，亩均动态投资 4976 元，全部投资由沾益区恒源石料有限责任公司筹集。矿山采用“边开采、边提取、边复垦”的方式从运营收入中提取保障复垦资金。

开发利用方案设计矿山服务年限为 14 年；依据《云南省国土资源厅关于加强土地复垦费用监管的通知》（云国土资耕〔2014〕3 号）规定，基金须于剩余服务年限内提前二年预存完成，即分 12 期（2032 年）将复垦费用预存，首期缴存金额不低于静态投资费的 20%，

本次安排首次预存基金数额为 13.3592 万元。如表：

土地复垦费用分期提存表

序号	存储期	预存日期	预存金额（万元）
1	第 1 期	2021 年 11 月 30 日前	13.3592
2	第 2 期	2022 年 11 月 30 日前	6.2019
3	第 3 期	2023 年 11 月 30 日前	6.2019
4	第 4 期	2024 年 11 月 30 日前	6.2019
5	第 5 期	2025 年 11 月 30 日前	6.2019
6	第 6 期	2026 年 11 月 30 日前	6.2019
7	第 7 期	2027 年 11 月 30 日前	6.2019
8	第 8 期	2028 年 11 月 30 日前	6.2019
9	第 9 期	2029 年 11 月 30 日前	6.2019
10	第 10 期	2030 年 11 月 30 日前	6.2019
11	第 11 期	2031 年 11 月 30 日前	6.2019
12	第 12 期	2032 年 11 月 30 日前	6.2029
合计			81.5811

复垦费用估算	费用构成	序号	工程或费用名称	费用（元）
		一	工程施工费	52.4423
		二	设备费	0
		三	其他费用	8.0619
		四	监测与管护费	4.3465
		五	预备费	1.9455
		六	差价预备费	14.7850
		七	静态总投资	66.7962
		八	动态总投资	81.5811

第三部分结论与建议

3.1 结论

(一)曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司恒源石料场设计生产规模为48.0万t/a,属小型矿山。评估区重要程度为较重要区,地质环境条件中等复杂;将矿山地质环境影响评估精度确定为二级,地质灾害危险性评估分级为二级。

(二)评估区地貌上属构造溶蚀低中山地貌,地形起伏变化不大,地形地貌条件中等。评估区地质构造简单;地壳稳定性属次稳定区,水文地质条件中等,工程地质条件中等。人类工程活动较强烈,评估区地质环境条件为中等复杂。

(三)评估区现状下有3处潜在不稳定边坡(BW1、BW2、BW3),局部产生垮落、掉块、崩塌等的可能性中等~较大,危险性中等,危害较严重;现状下无排土场场地;矿山建设及生产对矿山地质环境影响程度较严重。矿山开采对含水层的破坏影响程度较轻,对地貌景观破坏程度较严重,对土地资源的破坏严重。评估区现状下矿业活动对地质环境的影响程度为严重。

现状下已损毁土地总面积为5.2922hm²,拟损毁面积5.6466hm²,总共损毁面积为10.9388hm²,损毁程度为重度损毁,项目损毁乔木林地1.2847hm²,旱地0.4496hm²,采矿用地2.0162hm²及裸岩石砾地7.1883hm²。

(四)现状地质灾害较发育,现状下有3处潜在不稳定边坡(BW1、BW2、BW3),局部产生边坡垮落、掉块、崩塌的可能性中等~较大,危险性中等,危害性中等;在未来开采或削坡过程中将形成多个人工边坡,若不按设计开采、开采方法不当等,引发边坡失稳,形成滑坡、垮塌、掉块及崩塌等地质灾害可能性中等~较大,危险性中等,危害性中等;设计排土场引发滑坡、泥石流的可能性小,危险性小,危害性小;未来采矿活动中,加剧、诱发或遭受的地质灾害主要为开采境界范围内的潜在不稳定边坡,引发边坡失稳,形成滑坡、垮塌、掉块及崩塌等地质灾害可能性中等~较大,危险性中等;办公生活住宿区等辅助设施遭受岩溶塌陷的地质灾害的可能性小,危险性中等,危害性中等,但乡村公路及办公区在采场爆破影响半径范围内,遭受爆破飞石危害的可能性中等。发生地质灾害威胁对象主要为采场人员、设施、设备,危险性中等,危害性中等。

(五)在对矿山地质灾害危险性、含水层、地形地貌景观和土地资源等现状、预测评估的基础上,将矿山分为地质环境影响程度严重区(i)及较轻区(iii)。

矿山建设总体适宜性为基本适宜。

(六) 根据《云南省矿山地质环境保护与恢复治理方案编制实施细则》，分析矿山地质环境影响程度，以矿山地质环境现状评估和预测评估结果，采取就上原则将评估区分为重点防治区(A)、一般防治区(C)。

针对未来矿山开采建设和运营工程中，矿山本身可能诱发和遭受各种地质灾害，设计对采空区采取巡查、监测措施，对露天采场边坡后缘设置防护网并设立警示牌，对露天采场边坡进行削坡、清除危石及加固措施和监测措施；在矿区开采境界外缘及进入矿区主要路口设置警示牌；在排土场下部采用编织袋进行临时拦挡；矿山开采结束时，对办公生活住宿区及露天采场底部平台进行建筑物拆除、废土、废渣清理，覆土复垦为旱地；材料房、露采场边坡台阶、工业场地（破碎站堆料场）及设计加工堆料区恢复为林地；蓄水池保留。林地选用苗木草种为圆柏、爬山虎、狗芽根。

(七) 曲靖市沾益区恒源石料有限责任公司恒源石料场石灰岩矿项目复垦区面积 10.9388hm²，复垦责任范围面积 10.9388hm²。项目区无永久性建筑，开采结束后，根据公众参与的情况，将蓄水池等灌溉设施保留，保留面积为 0.0090hm²。得到本次复垦土地面积为 10.9298hm²，土地复垦方向为旱地、有林地，复垦率为 99.92%，其中 3.8019hm² 规划复垦为林地，对 7.1279m² 规划复垦为旱地。

(八) 本恢复治理方案编制年限为 17a（2021 年 11 月-2038 年 11 月）。方案适用期 5a（2021 年 11 月-2026 年 11 月），至矿山闭坑，矿山地质环境保护和恢复治理总投资为 31.5264 万元（其中，工程措施费 13.1290 万元，临时措施费 0.3282 万元，监测费 12.98 万元，独立费用 3.3047 万元，预备费 1.7845 万元），近期（5 年）总投为 20.7939 万元（其中工程措施费 13.1290 万元，临时措施费 0.3282 万元，监测费 3.98 万元，独立费用 2.1797 万元，预备费 1.1770 万元）。费用由矿山自筹，列入专项资金，做到专款专用。

(九) 本项目土地复垦总面积 10.9298hm²（163.95 亩），通过预算可知，土地复垦静态总投资为 66.7962 万元（其中工程施工费 52.4423 万元，其它费用 8.0619 万元，监测与管护费用 4.3465 万元，基本预备费 1.9455 万元。），亩均静态投资 4074 元；动态投资为 81.5811 万元，其中价差预备费 14.7850 万元，亩均动态投资 4976 元。

3.2 建议

(一) 本方案适用期为 5a (2021 年 11 月-2026 年 11 月), 此后根据矿区环境影响因素的产生、发展情况以及以后的经济、社会环境条件进行相应调整、修订。根据采矿证复核审验年限分阶段进行修编, 尤其是在开采方案发生变化时, 重新编制。

(二) 矿山开采应严格按开发利用方案及开采设计等相关规范开采, 在开采过程中应根据实际情况调整开采角度, 保证开采活动安全。

(三) 矿山生产运行时严格按开发利用方案及本方案完善截排水工程、挡拦工程措施、植物绿化措施及配套工程措施并加强监测。

(四) 矿山后期开采应按照开发利用方案设计从上至下的台阶式开采。

(五) 预防爆破飞石对周边影响的主要措施为设立警戒区, 以爆破点为中心设立 300m 的安全警戒区, 爆破时由专人值班, 严禁任何人员和牲畜进入爆破警戒区。

(六) 矿山为露天开采, 在矿山爆破、矿石加工以及矿山运输中产生的粉尘应采取洒水除尘, 铲装采用喷雾洒水抑尘, 尽量减少粉尘等对环境的影响。

(七) 对露天采场、矿山道路可能引发和遭受的滑坡、崩塌等地质灾害, 设专人进行密切监测、分析和预报, 发现隐患, 采取一定的防治治理措施, 避免或减少地质灾害的发生, 保护矿山地质环境。

(八) 加强对矿山地质环境保护与恢复治理工作的实施开展, 保证治理工作的建设质量, 提高矿山综合整治水平, 将矿区建成生态环境优良的矿区。

(九) 矿山开采过程中按照本方案设计的植被恢复措施, 采取边开采边恢复, 对破坏的土地资源进行恢复。

(十) 进行矿山地质环境保护与恢复治理时, 除满足本方案要求外, 还须满足《开采方案设计》、《环评报告(表)》、《水土保持报告(表)》等资料及有关法律法规、规程、规范、标准等的要求。